

2015.gada 23.novembrī

VSIA „Latvijas Radio”, reģ. Nr.40003080614, kuras vārdā saskaņā ar prokūru rīkojas tās valdes loceklis p.p. Uldis Lavrinovičs, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA ”Celtnieks GV”, juridiskā adrese: ”Priedulāji”, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, turpmāk tekstā saukts - Uzņēmējs, tās valdes loceklja Renalda Bērziņa personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi sauktī arī Puses vai Puse,

pamatojoties uz VSIA „Latvijas Radio” iepirkumu komisijas veiktā iepirkuma ar identifikācijas Nr. Radio 2015/IP-22 rezultātā 2015.gada 12.novembrī pieņemto lēmumu, noslēdz šādu Līgumu:

### 1. Līguma priekšmets

1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pienācīgā kvalitātē ar savu darbaspēku un materiāliem veic telpu rekonstrukcijas būvdarbus un ventilācijas sistēmas izbūvi saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu, apstiprināto projektu un veicamo darbu tāmi (turpmāk – „Darbi”);
2. Darbi tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem, saskaņā ar finanšu piedāvājumu (pielikumi nr. 1, nr.2 un nr. 3), Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem.
3. Līguma norādīto Darbu izpildes termiņš ir 9 (deviņas nedēļas) no līguma parakstīšanas dienas.
4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja visu Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā, iepazinies ar veicamo Darbu apjomu, kā arī apliecina, ka Līguma summā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, un viņam nav tiesību atkāpties vai mainīt iepirkumam iesniegtos piedāvājuma nosacījumus.
5. Par papildus būvdarbiem (darbiem, kas nebija paredzēti iepirkumā un līgumā) ir uzskatāmi tikai tādi būvdarbi, kurus nebija iespējams paredzēt, vai arī Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas veikt darbus kādi nebija paredzēti darbu apjomos.

### 2. Līguma summa un samaksas kārtība

1. Līguma summa par Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma pielikumā Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu tiek noteikta 44 148.05EUR (četrdesmit četri tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi eiro, 05 centi un PVN 21% 9 271.09 EUR (deviņi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens eiro un 09 centi)), kopsummā **53 419.14 EUR**.
2. Atlīdzība Uzņēmējam tiek veikta ar pārskaitījumu Uzņēmēja norādītajā kontā sekojošā kārtībā:
  - veicot 1. (pirmo) maksājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas, kas ir 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda **26 709.57 EUR** (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņi eiro un 57 centi), maksājuma apjoms norādīts ar PVN 21%. 1. (pirmo) maksājumu Pasūtītājs veic uz Uzņēmēja izrakstīta un uz Uzņēmēja šī līguma rekvizītos norādīto korespondences vai e-pasta adresi nosūtīta vai klātienē nogādāta priekšapmaksas rēķina pamata;
  - pilnīgu līguma summas samaksu Pasūtītājs veic samaksājot Uzņēmējam 2. (otro) maksājumu ar 10 (desmit) dienu pēcapmaksu no pakalpojuma pabeigšanas un Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas dienas, kas ir 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda **26 709.57 EUR** (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņi eiro un 57 centi), maksājuma summa uzrādīta ar PVN 21%. 2. (otro) maksājumu Pasūtītājs veic uz Uzņēmēja izrakstīta rēķina pamata.
3. Līguma summa ietver visu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi.

### 3. Līguma termiņi, izbeigšana, grozīšana

1. Uzņēmējs Darbus izpilda un ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodod Pasūtītājam līdz 2016.gada 26.janvārim. Līguma 1.3.punktā minētais izpildes termiņš var tikt pagarināts par laika posmu līdz būvatļaujas saņemšanai būvdarbu veikšanai objektā, ja tāda nepieciešamība rodas.

- 3.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 3.3. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
- 3.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:
  - 3.4.1. Uzņēmējs atkārtoti nepilda Līguma 4.nodaļā noteiktās prasības;
  - 3.4.2. Uzņēmējs veic pakalpojumus neatbilstoši LR normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem.

#### **4.Uzņēmēja tiesības un pienākumi**

- 4.1. Uzņēmēja pienākums pabeigt Darbus Līguma 3.1.punktā norādītajā termiņā.
- 4.2. Uzņēmējam ir pienākums veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līguma 1.1.punktā noteikto dokumentu prasības, kā arī Darbu izpildē izmantot materiālus tikai un vienīgi atbilstoši to ražotāju norādījumiem un tehniskajiem noteikumiem.
- 4.3. Veikt darbus ar savu darbaspēku, (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem un citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
- 4.4. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
- 4.5. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām Uzņēmēja materiālajām vērtībām (tehniku, materiāliem utt.).
- 4.6. Nodrošināt tīrību Objektā un visā Uzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
- 4.7. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
- 4.8. Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt Līgumā paredzēto samaksu par Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

#### **5. Pasūtītāja pienākumi**

- 5.1. Pasūtītājam ir pienākums izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Uzņēmējam līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
- 5.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.
- 5.3. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Līgumā paredzēto darbu savlaicīgu pieņemšanu. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Uzņēmēja veiktos darbus, apstiprinot darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai rakstiski paziņot Uzņēmējam par pretenzijām, ja tādas ir, motivējot atteikumu.
- 5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt un saņemt atbilstoši šī Līguma noteikumiem Uzņēmēja kvalitatīvi veiktu darbu.
- 5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu veikšanu, ja Uzņēmējs neievēro Līguma 4.5 vai 4.6.punktā noteiktās prasības, līdz pārkāpuma novēršanai.

#### **6. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība**

- 6.1. Kad darbs paveikts, Uzņēmējs nodod Pasūtītājam darbu ar nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
- 6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Uzņēmējam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.
- 6.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kur norādīts, ko nepieciešams pārstrādāt, kā arī darba izpildes termiņi.

#### **7. Pušu atbildība**

- 7.1. Par darba izpildes termiņa nokavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
- 7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, tas maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,05% apmērā no laikā nepārskaitītās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

- 7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
- 7.4. Uzņēmēja izpildīto Darbu un materiālu garantijas termiņš ir 24 mēneši pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
- 7.5. Garantijas termiņā Pasūtītāja konstatētos defektus un citus trūkumus Uzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanu Uzņēmējs veic Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā, kurš nedrīkst būt mazāks kā piecas dienas no paziņojuma saņemšanas brīža.
- 7.6. Ja Uzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Uzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

#### **8. Strīdu izskatīšanas kārtība**

Visus strīdus un domstarpības, kas saistīti ar šo līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja Puses nespēj vienoties, strīdus izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

#### **9. Noslēguma noteikumi**

- 9.1. Līgumu var papildināt vai grozīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> pantā noteikto. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 9.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, ko apstiprinājušas abas līgumslēdzējas Puses.
- 9.3. Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Uzņēmēja kontroles esošas nepārvaramas varas dēļ, Uzņēmējs nodod darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē un saņem samaksu par visu līdz tam paveiktā darba daļu.
- 9.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trim) lappusēm ar 3 (trīs) pielikumiem divos identiskos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. No Līguma noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.

#### **Līdzēju juridiskie rekvizīti un paraksti**

##### **Pasūtītājs**

VSIA „Latvijas Radio”  
Doma laukumā 8  
Rīgā, LV 1505  
UR reg. Nr. 40003080614  
AS SEB banka  
Kods: UNLALV2X  
Konta Nr. LV61UNLA0002100609688

##### **Piegādātājs**


SIA „Celtnieks GV”  
“Priedulāji”, Ulbroka, Stopiņu novads  
LV-2130  
UR reg. Nr. 40003967830  
AS „Citadele Banka”  
Kods: PARX2X  
Konta Nr. LV90PARX0013353580003



*Jānis Lavrijonovs*



*Jānis Lavrijonovs*



Lokālā tāme Nr. 1  
Celtniecības darbi

Pielikums nr.1 - līgumam starp VSIA Latvijas Radio un SIA Celtnieks GV

Objekta nosaukums: Latvijas Radio rekonstrukcija  
Objekta adrese: Doma laukums 8

Pasūtītājs: SIA "Latvijas Radio"

Prendētājs: SIA "Celtnieks GV"

Tāme sastādīta 2015.gada līgus cenās, pamatojoties uz tehnisko projektu

Tāme sastādīta: 2015.gada 30.oktobrī  
Tāmes izmaksas: 20741.70 EUR

Nr. p.k.	Darba un materiāla nosaukums	Mērvie nība	Daudz ums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Pārsedzes MP-1-1(BK-2, BK-4, BK-7)															
1	Kāpnu laukuma pagaidu nobalsīšana	kompl	1.00	11.71	4.27	50.00	10.00	60.00	11.71	50.00	0.00	10.00	60.00	0.00	60.00	
	koka brusas 150x150mm	m3	0.38	0.00	4.27	180.00	10.00	180.00	0.00	0.00	68.61	0.00	68.61	0.00	68.61	
2	Nišu kaišana pārsedžu montāžas vietās	pālgmateriālā(stiprinājumi u.c.)	kompl	1.00	11.71	4.27	50.00	10.00	60.00	11.71	50.00	0.00	10.00	60.00	0.00	60.00
3	Pārsedzes montāža		m	3.00	5.85	4.27	25.00	5.00	40.00	17.56	75.00	15.00	30.00	120.00	0.00	120.00
	metāla profils U180	kg	48.90	0.00	4.27	58.00	10.00	68.00	13.58	58.00	0.00	10.00	68.00	0.00	68.00	
	plāksnes -6, 800x300mm	kg	4.52	0.00	4.27	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	29.34	0.00	29.34	0.00	29.34	
4	Vītgāstienis M20, l=300mm, ar uzgriežņiem un pāplāksnēm	kompl	3.00	0.00	4.27	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
5	Atlas izkāšana	kompl	1.00	0.00	4.27	25.00	5.00	210.00	11.21	47.88	1.20	1.20	1.20	1.20	50.28	
6	Atlas pārsedzes apmetums	m	1.50	1.17	4.27	5.00	1.00	6.00	1.76	7.50	0.00	1.50	9.00	0.00	1.10	
	apmetuma slets ZN 1.3x2.5cm	m2	1.38	0.00	4.27	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	
	apmetuma java	kg	89.96	0.00	4.27	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	26.99	0.00	26.99	0.00	26.99	
	pālgmateriālā(stiprinājumi u.c.)	m	1.50	0.00	4.27	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
7	Būvgrūžu savākšana un izvešana	m3	0.40	23.42	4.27	100.00	20.00	120.00	9.32	39.78	0.00	7.96	47.74	0.00	47.74	
	Pārsedzes MP-1-2(BK-3, BK-4, BK-7)															
8	Nišu kaišana pārsedžu montāžas vietās	m	3.60	9.37	4.27	40.00	5.00	10.00	55.00	33.72	144.00	18.00	36.00	198.00	0.00	
9	Pārsedzes montāža	kompl	1.00	11.71	4.27	50.00	0.10	50.10	11.71	50.00	0.00	0.10	50.10	0.00	50.10	
	metāla profils U180	kg	58.70	0.00	4.27	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	35.22	0.00	35.22	0.00	35.22	
	plāksnes -6, 800x450mm	kg	6.48	0.00	4.27	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	
	stiegras Ø12, l=1000mm	kg	2.67	0.00	4.27	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	
	Vītgāstiens M20, l=430mm ar uzgriežņiem un pāplāksnēm	kompl	3.00	0.00	4.27	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
	pālgmateriālā(stiprinājumi, metāla klij u.c.)	kompl	1.00	0.00	4.27	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
10	Atlas izkāšana	m3	0.95	35.13	4.27	150.00	5.00	10.00	165.00	33.20	141.75	4.73	9.45	155.93	0.00	
11	Atlas pārsedzes apmetums	m	2.00	1.17	4.27	5.00	0.10	5.10	2.34	10.00	0.00	0.20	0.20	0.00	10.20	
	apmetuma slets ZN 1.3x2.5cm	m2	2.14	0.00	4.27	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	
	apmetuma java	kg	119.95	0.00	4.27	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	35.99	0.00	35.99	0.00	35.99	
	pālgmateriālā(stiprinājumi u.c.)	m	2.00	0.00	4.27	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
12	Būvgrūžu savākšana un izvešana	m3	1.14	2.11	4.27	9.00	20.00	29.00	2.39	10.22	0.00	22.70	0.00	22.70	32.92	
	Pārsedzes MP-1-5(BK-3_papiļdus atlas, BK-4, BK-7)															
13	Nišu kaišana pārsedžu montāžas vietās	m	3.00	9.37	4.27	40.00	5.00	10.00	55.00	28.10	120.00	15.00	30.00	165.00	0.00	
14	Pārsedzes montāža	kompl	1.00	11.71	4.27	50.00	0.10	50.10	11.71	50.00	0.00	0.10	50.10	0.00	50.10	
	metāla profils U180	kg	48.90	0.00	4.27	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	29.34	0.00	29.34	0.00	29.34	
	plāksnes -6, 800x300mm	kg	4.52	0.00	4.27	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	
	Vītgāstiens M20, l=300mm, ar uzgriežņiem un pāplāksnēm	kompl	3.00	0.00	4.27	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	

Nr. p.k.	Darba un materiāla nosaukums	Mērvie nība	Daudz ums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu		
				laika norma (c/h)	samaksas likme (eur/h)	darba alga (eur)	materiāli (eur)	mehā nišmi (eur)	kopā (eur)	darb īetilīpība (c/h)	darba alga (eur)	materiāli (eur)	mehā nišmi (eur)	summa (eur)
15	Alias izkašana pašķermateriālā (stiprinājumi, mežālā klij u.c.)	kompl	1.00	0.00	4.27	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
16	Alias pārsedzes apmetums apmetuma slets ZN 1.3x2.5cm	m	0.24	35.13	4.27	150.00	5.00	10.00	165.00	8.43	36.00	1.20	2.40	39.60
17	Būvgrūžu savākšana un izvešana Kāpnes(BK-5, BK-7)	m3	0.40	2.11	4.27	9.00	20.00	29.00	0.84	3.60	0.00	8.00	11.60	11.60
18	Pakāpienu pagaidu nobaļīšana kokmateriāls 100x100mm pašķermateriālā (stiprinājumi u.c.)	kompl	1.00	18.74	4.27	80.00	10.00	40.00	130.00	18.74	80.00	10.00	40.00	130.00
19	Esošo pakāpienu Nr.1., 2. un 3. izzāgēšana Gropeša izzāgēšana betona grīdā pa projektējamo kāpļu balsta perimetru h=10cm	gb.	0.15	0.00	4.27	185.00	5.00	10.00	185.00	0.00	0.00	27.75	0.00	27.75
20	Hidroizolācijas ieklāšana- 2 kārtas ruberoīda bitumēna mastikā	m	3.30	9.84	4.27	42.00	10.00	10.00	62.00	32.46	138.60	33.00	33.00	204.60
21	Kāpļu pamats šķembu spilvens 10cm	kompl	1.00	8.20	4.27	35.00	0.50	35.50	8.20	35.00	0.00	0.50	35.50	35.50
22	Mūra sānu valnagu atjaunošana , izlīdzīnāšana apmetuma java	m2	0.20	1.17	4.27	5.00	0.25	0.25	5.10	0.24	1.01	0.00	0.02	1.03
23	Patrepes aizpildīšana ar blierētu smilšu smilts	m3	0.29	4.68	4.27	20.00	0.10	20.00	0.00	0.00	3.04	0.00	3.04	3.04
24	Vēidļu montāžas un demontāžas darbi pamatiem velēnu saplāksnis	m2	2.28	2.34	4.27	10.00	0.10	10.10	5.34	22.80	0.00	0.23	23.03	23.03
25	Zāģmateriāli	m3	0.11	0.00	4.27	8.00	8.00	0.00	0.00	20.98	0.00	20.98	0.00	20.98
26	Pakāpienu stiegošana stiegojums A-III	kg	15.00	0.03	4.27	0.14	0.10	0.24	0.49	2.10	0.00	1.50	3.60	3.60
27	Pakāpienu betonēšanas darbi	m3	0.40	5.85	4.27	25.00	0.36	0.36	0.00	5.94	0.00	0.04	10.04	5.94
28	Būvguružu savākšana un izvešana Iekārtu stiprināšanas sīfas(BK-6, BK-7)	m3	1.25	1.17	4.27	5.00	0.60	0.60	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26
29	Metāla kostruktiju detaļu D.1, D.2 un S.1 izgatavošana un montāža tēraudu materiāli	kg	95.70	0.00	4.27	0.70	0.70	0.00	0.00	66.99	0.00	66.99	0.00	66.99
30	Sijas montāža montāžas pašķermateriāli	kg	87.00	0.00	4.27	0.15	0.15	0.00	0.00	13.05	0.00	13.05	0.00	13.05
31	Metāla konstrukciju grunčēšana un krāsošana grunts	m2	1.86	0.70	4.27	3.00	0.10	3.10	12.65	54.00	0.00	1.80	55.80	55.80
	Sienas, stāpstiņi	—	1.00	0.00	4.27	1.80	0.10	6.00	0.00	118.80	0.00	118.80	0.00	118.80
	Stāpstiņi S-1					2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00



Nr. p.k.	Darba un materiāla nosaukums	Mēnie nība	Daudz ums	laika norma (c/h)	Viennības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					darba samaksas likme (eur/h)	darba alga (eur)	materiāli (eur)	mehā nismi (eur)	kopā (eur)	darb ietajpiba (c/h)	darba alga (eur)	materiāli (eur)	mehā nismi (eur)	summa (eur)
37	Mūra sienas demontaža telpā 0202	m3	3.06	2.34	4.27	10.00	5.00	20.00	7.17	30.60	15.30	15.30	61.20	
38	Būvgrūžu savāksana un izvešana	m3	3.06	0.70	4.27	3.00	20.00	23.00	2.15	9.18	0.00	61.20	70.38	
39	Mūra sienu atīrišana ar smilšu strūķu	m2	96.09	0.47	4.27	2.00	3.00	0.50	5.50	45.01	192.18	288.27	48.05	
40	Kieģeļu mūra šuvju remonta/pārvalksana	m2	96.09	0.94	4.27	4.00	0.20	4.20	90.01	384.36	0.00	19.22	403.58	
	remonta java	kg	48.05	0.00	4.27	0.30	0.30	0.00	0.00	14.41	0.00	14.41		
	<b>Griesti</b>													
	<b>Griestu apšuvums</b>													
41	Siltumizolācijas karkasa montāža	m2	102.49	0.70	4.27	3.00	0.11	3.11	72.01	307.47	0.00	11.27	318.74	
	antisepētēs koka brusas 100x100mm	m3	2.05	0.00	4.27		180.00	180.00	0.00	368.96	0.00	368.96		
	antisepētēs koka brusas 50x50mm	m3	0.51	0.00	4.27		180.00	180.00	0.00	92.24	0.00	92.24		
	montāžas palīgmateriāli(stiprinājumi, skrūves dībeli, būvaklumi u.c.)	m2	102.49	0.00	4.27		0.10	0.10	0.00	10.25	0.00	10.25		
42	Siltumizolācijas montāža 2krātas	m2	102.49	0.94	4.27	4.00	0.10	4.10	96.01	409.96	0.00	10.25	420.21	
	kokšķedras plātnē Stetco Therm 100mm	m3	2.05	0.00	4.27		150.00	150.00	0.00	307.47	0.00	307.47		
	kokšķedras plātnē Stetco Therm 50mm	m3	0.51	0.00	4.27		100.00	100.00	0.00	51.25	0.00	51.25		
	montāžas palīgmateriāli(stiprinājumi u.c.)	m2	102.49	0.00	4.27		1.00	0.00	0.00	102.49	0.00	102.49		
43	Tvaika izolācijas montāža	m2	102.49	0.12	4.27	0.50	0.10	0.60	12.00	51.25	0.00	10.25	61.50	
	tvaika izolācija membrāna CaVap Renova	m2	122.99	0.00	4.27		0.58	0.58	0.00	71.33	0.00	71.33		
	hermētikis Cosmo DS 420.250	m2	6.00	0.00	4.27		3.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00		
	blīvējoša īmēnta ATP Green	m	112.74	0.00	4.27		1.00	0.00	0.00	112.74	0.00	112.74		
	montāžas palīgmateriāli(stiprinājumi u.c.)	m2	102.49	0.00	4.27		0.20	0.20	0.00	20.50	0.00	20.50		
44	Griestu apšuvums	m2	58.09	1.64	4.27	7.00	0.10	7.10	95.23	406.63	0.00	5.81	412.44	
	koka brusas 50x50mm	m3	0.53	0.00	4.27		183.00	183.00	0.00	96.47	0.00	96.47		
	Iekāres komplekts	għo...	75.52	0.00	4.27		0.50	0.00	0.00	37.76	0.00	37.76		
	skrūves TN25	tkst	0.17	0.00	4.27		10.00	10.00	0.00	1.66	0.00	1.66		
	skrūves TN55	tkst	1.45	0.00	4.27		10.00	10.00	0.00	14.52	0.00	14.52		
	gūpkantona loksnes GKB	m2	60.99	0.00	4.27		1.00	0.00	0.00	60.99	0.00	60.99		
	skrūves TN35	tkst	1.74	0.00	4.27		10.00	10.00	0.00	17.43	0.00	17.43		
	montāžas palīgmateriāli(stiprinājumi u.c.)	m2	58.09	0.00	4.27		0.20	0.00	0.00	11.62	0.00	11.62		
	<b>Grīdas(tai) skāltā telpas 33, 36 un 37)</b>													
45	Gropes kalšana pa telpu perimetru	m	86.00	0.47	4.27	2.00	0.80	2.80	40.28	172.00	0.00	68.80	240.80	
46	Hidroizolācijas ieklāšana grīdām	m2	104.20	0.19	4.27	0.80	0.10	0.90	19.52	83.36	0.00	10.42	93.78	
	hidroizolācija BENTOFIX BFG 500	m2	125.04	0.00	4.27		2.00	2.00	0.00	250.08	0.00	250.08		
	modificēta cementa hidroizolācija MAXSEAL	kg	86.00	0.00	4.27		2.00	2.00	0.00	172.00	0.00	172.00		
	palīgmateriāli(stiprinājumi u.c.)	m2	104.20	0.00	4.27		0.10	0.10	0.00	10.42	0.00	10.42		
47	Fibrobetona grīdas izlīdzinošas kārtas betonēšana	m2	104.20	0.94	4.27	4.00	0.10	4.10	97.61	416.80	0.00	10.42	427.22	
	fibrobeltons	m3	13.55	0.00	4.27		60.00	60.00	0.00	812.76	0.00	812.76		
	betona transports	reisi	2.00	0.00	4.27		60.00	60.00	0.00	120.00	0.00	120.00		
	betona sūkņa Tērē	st	2.26	0.00	4.27		60.00	60.00	0.00	135.46	0.00	135.46		
	<b>Alīu aizpildījums</b>													
48	Durvis D1, metāla durvis EI-30, 950x2150, ar kritošu slieksmi, RAL 9006	gb.	2.00	10.54	4.27	45.00	300.00	1.00	346.00	21.08	90.00	600.00	2.00	692.00
49	Durvīs D2, metāla durvis EI-30, 1050x2100, ar kritošu slieksmi, RAL 9006	gb.	1.00	10.54	4.27	45.00	300.00	1.00	346.00	10.54	45.00	300.00	1.00	346.00
50	Durvīs D3, koka durvis analogas esošajām koka durvīm, 1000x2100	gb.	1.00	8.43	4.27	36.00	120.00	1.00	157.00	8.43	36.00	120.00	1.00	157.00

Nr. p.k.	Darba un materiāla nosaukums	Mērvie rība	Daudz ums	Vienības izmaksas					Kopa uz visu apjomu					
				laika norma (c/h)	samaksas līkme (eur/h)	darba alga (eur)	materiāli (eur)	mehā nismi (eur)	kopā (eur)	darb ietilpība (c/h)	darba alga (eur)	materiāli (eur)	mehā nismi (eur)	summa (eur)
51	Durvīs D4, koka durvis analogas esošajām koka durvīm, 900x2100	gb.	1.00	8.43	4.27	36.00	120.00	1.00	157.00	8.43	36.00	120.00	1.00	157.00
52	Durvīs D5, metāla durvis EI-30, 900x2150, ar krītošu slieksni, RAL 9006	gb.	2.00	10.54	4.27	45.00	380.00	1.00	426.00	21.08	90.00	760.00	2.00	852.00
53	Durvīs D6, koka durvis analogas esošajām koka durvīm, 800x2100	gb.	1.00	8.43	4.27	36.00	120.00	1.00	157.00	8.43	36.00	120.00	1.00	157.00
54	Durvīs D7, stikloīas AI konstrukciju durvis 1000x2100	gb.	1.00	10.54	4.27	45.00	580.00	1.00	626.00	10.54	45.00	580.00	1.00	626.00
55	V-1, AI vitrina, 1520x1200	gb.	1.00	7.03	4.27	30.00	400.00	1.00	431.00	7.03	30.00	400.00	1.00	431.00
56	D8 stikloīas AI konstrukciju durvis 1350 X 2150 ar sānu gaismu	gb.	1.00	14.05	4.27	60.00	850.00	1.00	911.00	14.05	60.00	850.00	1.00	911.00
57	D9 metāla durvis EI-30 950 X 2150 RAL 9006 , lejupeljošs slieksnis	gb.	1.00	10.54	4.27	45.00	300.00	1.00	346.00	10.54	45.00	300.00	1.00	346.00
<b>Apdares darbi</b>														
<b>Stienas</b>														
58	Apmeksto un esošo sienu špaktelešana, sagatavošana krāsošanai(tai skaitā teipas 33, 36 un 37)	m2	122.09	0.70	4.27	3.00		0.10	3.10	85.78	366.27	0.00	12.21	378.48
59	Gipškartona sienu virsmu špaktelešana, sagatavošana krāsošanai	m2	56.50	0.47	4.27	2.00		0.11	2.11	26.46	113.00	0.00	6.22	119.22
	grunts	—	8.48	0.00	4.27			1.80	1.80	0.00	0.00	15.26	0.00	15.26
	šuvju špaktele	kg	22.60	0.00	4.27			0.45	0.45	0.00	0.00	10.17	0.00	10.17
	smalkā špaktele	kg	134.30	0.00	4.27			0.60	0.60	0.00	0.00	80.58	0.00	80.58
60	Stienu krāsošana	m2	122.09	0.00	4.27			0.10	0.10	0.00	0.00	12.21	0.00	12.21
	grunts krāsa	—	26.79	0.00	4.27	2.50		2.50	2.50	0.00	0.00	66.97	0.00	66.97
	tonēta krāsa	—	44.65	0.00	4.27			2.60	2.60	0.00	0.00	116.08	0.00	116.08
61	Kājiņstes krāsošana	m2	178.59	0.00	4.27	2.00		0.10	0.10	0.00	0.00	17.86	0.00	17.86
	tonēta krāsa	—	3.71	0.47	4.27	—		0.10	2.10	1.74	7.42	0.00	0.37	7.79
	paīgmatēriāli	m2	0.93	0.00	4.27			2.60	2.60	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41
	paīgmatēriāli	m2	3.71	0.00	4.27			2.00	2.00	0.00	0.00	7.42	0.00	7.42
<b>Griesti</b>														
62	Esošo griestu špaktelešana, sagatavošana krāsošanai(tai skaitā teipas 33, 36 un 37)	m2	56.16	0.94	4.27	4.00		0.50	4.50	52.61	224.64	0.00	28.08	252.72
	grunts	—	8.42	0.00	4.27			1.80	1.80	0.00	0.00	15.16	0.00	15.16
	rūpīļa špaktele	kg	196.56	0.00	4.27			0.25	0.25	0.00	0.00	49.14	0.00	49.14
	smalkā špaktele	kg	61.78	0.00	4.27			0.45	0.45	0.00	0.00	27.80	0.00	27.80
63	Gipškartona griestu virsmu špaktelešana, sagatavošana krāsošanai	m2	58.09	0.47	4.27	2.00		0.50	2.50	27.21	116.18	0.00	29.05	145.23
	grunts	—	8.71	0.00	4.27			1.80	1.80	0.00	0.00	15.68	0.00	15.68
	šuvju špaktele	kg	23.24	0.00	4.27			0.40	0.40	0.00	0.00	9.29	0.00	9.29
	smalkā špaktele	kg	61.78	0.00	4.27			0.60	0.60	0.00	0.00	37.07	0.00	37.07
	paīgmatēriāli	m2	56.16	0.00	4.27			0.10	0.10	0.00	0.00	5.62	0.00	5.62

Nr. p.k.	Darba un materiāla nosaukums	Mērvie nība	Daudz ums	Viennibas izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
				Iaika norma (c/h)	darba samaksa likme (eur/h)	darba alga (eur)	materiāl nisni (eur)	kopā (eur)	darb ietilpība (c/h)	darba alga (eur)	materiāl nisni (eur)	mehā nismi (eur)	summa (eur)
64	Griestu krāsošana	m <sup>2</sup>	114.25	0.52	4.27	2.20	0.50	2.70	58.86	251.35	0.00	57.13	308.48
	grunts krāsa	l	17.14	0.00	4.27		1.80	1.80	0.00	0.00	30.85	0.00	30.85
	balta krāsa	l	28.56	0.00	4.27		2.00	2.00	0.00	0.00	57.13	0.00	57.13
	paliņmateriāli	m <sup>2</sup>	114.25	0.00	4.27		0.10	0.10	0.00	0.00	11.43	0.00	11.43
	<i>Griestas(tai skalāt telpas 33, 36 un 37)</i>												
65	Grīdas virsmas ciešināšanā iestārāde betona virsmas ciešināšanās - SemProtect Li-nano	m <sup>2</sup>	31.50	0.47	4.27	2.00	3.00	0.10	2.10	14.75	63.00	0.00	3.15
	grunts Sikafloor 156	l	29.08	0.00	4.27		5.00	3.00	0.00	0.00	14.18	0.00	14.18
66	Antistatiskais grīdas segums elektrodu komplekts Sikafloor Electrode set ar zemējumu	m <sup>2</sup>	1	4.73	0.00	4.27	3.00	0.10	5.10	85.14	363.55	0.00	7.27
	Sikafloor 220W conductive kvarca smilis F34	kg	18.18	0.00	4.27		15.00	15.00	0.00	0.00	87.25	0.00	87.25
	dīvkomponentu epoksiķu udens dispersija	kg	181.78	0.00	4.27		0.25	0.25	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
	dīvkomponentu epoksiķu sveķu ūdens dispersija	kg	7.27	0.00	4.27		15.00	15.00	0.00	0.00	109.07	0.00	109.07
67	Griestīšes montāža alumīnija griestīšes, slīpēta, anodētā, h=120mm paliņmateriāli(jstiprinājumi u.c.)	m	72.71	0.47	4.27	2.00	0.10	2.10	34.06	145.42	0.00	7.27	152.69
	Sikafloor-235 ESD TopCoat	m	72.71	0.00	4.27		4.00	4.00	0.00	0.00	319.92	0.00	319.92
	Kāpņu tejpā						0.10	0.10	0.00	0.00	7.27	0.00	7.27
68	Kāpņu pakāpienu remonts	grunts	1	2.43	0.00	4.27	2.00	2.00	0.00	0.00	4.86	0.00	4.86
	remontaļava	kg	12.00	0.00	4.27		1.00	1.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
69	Kāpņu epoksīda seguma pārkājums	m <sup>2</sup>	12.14	1.17	4.27	5.00	0.10	5.10	14.22	60.70	0.00	1.21	61.91
	grunts Sikafloor 156	l	4.86	0.00	4.27		10.00	10.00	0.00	0.00	48.56	0.00	48.56
	kvarca smilis F34	kg	3.04	0.00	4.27		5.00	5.00	0.00	0.00	15.18	0.00	15.18
	dīvkomponentu epoksīdu sveķu udens dispersija	kg	30.35	0.00	4.27		10.00	10.00	0.00	0.00	303.50	0.00	303.50
70	Kāpņu margas montāža nerūsējošā terauda marga stipināta pie esošās mūrētās margas	m	5.50	0.00	4.27		25.00	25.00	0.00	0.00	137.50	0.00	137.50
	stiprinājumi	gb.	7.00	0.00	4.27		10.00	10.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
	<b>Kopā</b>									<b>1716.52</b>	<b>7329.47</b>	<b>12018.18</b>	<b>793.14</b>
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgrūžu transporta izdevumi % no materiāliem				5%						7329.47	12619.09	793.14	20741.70
<b>Tiešas izmaksas kopā</b>										600.91	600.91		

Renalds Bērziņš  
Valdīs Iocēklis

Uldis Lavrinovičs  
Valdīs Iocēklis, p.p.

Lokālā tāme Nr. 2  
Ventilācija

Pielikums nr.2 - līgumam starp VSIA Latvijas Radio un SIA Celtnieks GV

Objekta nosaukums: Latvijas Radio rekonstrukcija  
Objekta adrese: Doma laukums 8

Pastūtājs: SIA "Latvijas Radio"

Pretendents: SIA "Celtnieks GV"

Tāme sastādīta 2015.gada 17.09.2015. gads, pamatojoties uz tehnisko projektu


Tāme sastādīta: 2015.gada 30.oktobri  
Tāmes izmaksas: 17398.61 EUR

Nr.p.k.	Kods	Darba un materiāla nosaukums	Mērvie nība	Daudz ums	Iaika norma (c/h)	Vienības izmaksas			Kopā uz visu apjomu							
						darba samaksa s likme (eur/h)	darba alga (eur)	materiāli (eur)	mehā nismi (eur)	kopā ietilpība (c/h)	darba alga (eur)	materiāli (eur)	mehā nismi (eur)	summa (eur)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Ventilācija</b>																
1.		CLIMAMIXER 123Z (THERMOCCOLD) ar elektromaterialiem, kondesātā novadīšanu un automātiku		kpl.	1	33.42	4.27	142.70	85.40	2.56	230.66	33.42	142.70	85.40	2.56	230.66
2.		Kondensātā novadīšanas sistēma		kpl.	1	152.22	4.27	650.00	11890.00	356.70	12896.70	152.22	650.00	11890.00	356.70	12896.70
3.	GV 100	Gaisa vads	m	8	0.66	4.27	2.81	2.07	0.06	4.94	5.26	22.48	16.56	0.48	39.52	
4.	GV 160	Gaisa vads	m	5	0.66	4.27	2.81	3.18	0.10	6.09	3.29	14.05	15.90	0.50	30.45	
5.	GV 200	Gaisa vads	m	15	0.66	4.27	2.81	3.94	0.12	6.87	9.87	42.15	59.10	1.80	103.05	
6.	GV 250	Gaisa vads	m	28	0.66	4.27	2.81	4.81	0.14	7.76	18.43	78.68	134.68	3.92	217.28	
7.	BFU 15 250	Likums 15		gab.	1	0.34	4.27	1.45	6.39	0.19	8.03	0.34	1.45	6.39	0.19	8.03
8.	BFU 30 250	Likums 30		gab.	1	0.34	4.27	1.45	6.39	0.19	8.03	0.34	1.45	6.39	0.19	8.03
9.	BFU45 250	Likums 45		gab.	3	0.34	4.27	1.45	6.39	0.19	8.03	1.02	4.35	19.17	0.57	24.09
10.	BFU 90 100	Likums 90		gab.	5	0.34	4.27	1.45	4.82	0.14	6.41	1.70	7.25	24.10	0.70	32.05
11.	BFU 90 160	Likums 90		gab.	3	0.34	4.27	1.45	6.04	0.18	7.67	1.02	4.35	18.12	0.54	23.01
12.	BFU 90 200	Likums 90-35		gab.	10	0.34	4.27	1.45	6.54	0.20	8.19	3.40	14.50	65.40	2.00	81.90
13.	TCPU 100-100	Treigabals ar gumijām		gab.	1	0.74	4.27	3.15	4.56	0.14	7.85	0.74	3.15	4.56	0.14	7.85
14.	TCPU 160-160	Treigabals ar gumijām		gab.	1	0.74	4.27	3.15	5.63	0.17	8.95	0.74	3.15	5.63	0.17	8.95
15.	TCPU 200-200	Treigabals ar gumijām		gab.	1	0.74	4.27	3.15	8.11	0.24	11.50	0.74	3.15	8.11	0.24	11.50
16.	TCPU 250-100	Treigabals ar gumijām		gab.	1	0.74	4.27	3.15	7.27	0.22	10.64	0.74	3.15	7.27	0.22	10.64
17.	TCPU 250-160	Treigabals ar gumijām		gab.	1	0.74	4.27	3.15	8.60	0.26	12.01	0.74	3.15	8.60	0.26	12.01
18.	TCPU 250-200	Treigabals ar gumijām		gab.	1	0.74	4.27	3.15	9.33	0.28	12.76	0.74	3.15	9.33	0.28	12.76
19.	TCPU 250-250	Treigabals ar gumijām		gab.	2	0.74	4.27	3.15	9.63	0.29	13.07	1.48	6.30	19.26	0.58	26.14
20.	RCLU 250-200	Pāreīa ar gumijām		gab.	2	0.34	4.27	1.45	9.33	0.28	11.06	0.68	2.90	18.66	0.56	22.12
21.	P-GRADA DE100-160	Pieplūdes difuzors	gb.	2	2.72	4.27	11.60	78.23	2.35	92.18	5.43	23.20	156.46	4.70	184.36	
22.	P-GRADA DE100-200	Pieplūdes difuzors	gb.	1	2.72	4.27	11.60	83.12	2.49	97.21	2.72	11.60	83.12	2.49	97.21	
23.	P-GRADA DE100-250	Pieplūdes difuzors	gb.	2	2.72	4.27	11.60	94.12	2.82	108.54	5.43	23.20	188.24	5.64	217.08	
24.	100	Nosūces difuzors	gb.	2	0.84	4.27	3.60	17.23	0.52	21.35	1.69	7.20	34.46	1.04	42.70	
25.	500x300	Nosūces difuzors	gb.	3	1.07	4.27	4.56	52.12	1.56	58.24	3.20	13.68	156.36	4.68	174.72	
26.	IRIS 100	Droševārīsts	gb.	3	0.74	4.27	3.14	14.36	0.43	17.93	2.21	9.42	43.08	1.29	53.79	
27.	IRIS 160	Droševārīsts	gb.	2	0.74	4.27	3.14	18.68	0.56	22.38	1.47	6.28	37.36	1.12	44.76	
28.	IRIS 200	Droševārīsts	gb.	4	0.74	4.27	3.14	23.62	0.71	27.47	2.94	12.56	94.48	2.84	109.88	

29.	IRIS 250	Drošvērsts	gab.	1	0.74	4.27	3.14	50.39	1.51	55.04	0.74	3.14	50.39	1.51	55.04
30.	500x1500	Trokšņu slāpetajai	gb.	2	3.79	4.27	16.20	343.43	10.30	369.93	7.59	32.40	686.86	20.60	739.86
31.	b=50	PAROC izolācija ar Al pārkājumu	m <sup>2</sup>	44	0.35	4.27	1.50	4.20	0.13	5.83	15.46	66.00	184.80	5.72	256.52
32.		Paliņmateriāli	kpl.	1	10.00	4.27	42.70	85.40	2.56	130.66	10.00	42.70	85.40	2.56	130.66
33.		Elektromateriāli	kpl.	1	33.44	4.27	142.80	186.40	5.59	334.79	33.44	142.80	186.40	5.59	334.79
34.		Atvērumu izbūve	kpl.	1	52.93	4.27	226.00	52.00	1.56	279.56	52.93	226.00	52.00	1.56	279.56
35.		Veco sistēmu demontaža un konteineru izvešana	kpl.	1	65.57	4.27	280.00	0.00	0.00	280.00	65.57	280.00	0.00	0.00	280.00
36.		Apkalpojošo durvju- lūkas izbūve	kpl.	1	4.24	4.27	18.12	63.36	1.90	83.38	4.24	18.12	63.36	1.90	83.38
37.		Apdares darbi	kpl.	1	9.37	4.27	40.00	30.00	0.90	70.90	9.37	40.00	30.00	0.90	70.90

Kopā

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi  
Tiešsaistēnakšķas kopā 3%



1969.81	14992.06	436.74	17398.61
436.66	436.66		

Pielikums nr.3 - līgumam starp VSIA Latvijas Radio un SIA Celtnieks GV

**Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem**  
**Latvijas Radio rekonstrukcija**

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Latvijas Radio rekonstrukcija  
 Objekta adrese: Doma laukums 8  
 Pasūtītājs: SIA "Latvijas Radio"  
 Pretendents: SIA "Celtnieks GV"

Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko projektu

Tāme sastādīta:

2015.gada 30.oktobrī

44148 05 EUR

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas, EUR	Tai skaitā				Darbietilpiba (c/h)
				darba alga, EUR	materiāli, EUR	mehānismi, EUR	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Celtniecības darbi	20 741.70	7 329.47	12 619.09	793.14	1 716.52	
2	2	Ventilācija	17398.61	1969.81	14992.06	436.74	461.34	
		Kopā	38140.31	9 299.28	27 611.15	1 229.88	2 177.86	

Virsizdevumi, t.sk. darba aizsardzība

Peļja 5% 1 907.02

Darba devēja sociālais nodoklis

23.59% 2 193.70

Darba devēja sociālais nodoklis

Pavisam kopā, EUR: 44 148.05

PVN: 9 271.09

Kopā ar PVN, EUR: 53 419.14

Renalds Bērziņš  
 Valdes Ioceklis  
 \*  
 Uldis Lavrinovičs  
 Valdes Ioceklis, p.p.

